



Verwendung des Jahresüberschusses 2023 der Förde Sparkasse - Antrag der CDU Fraktion für Freundeskreis Garnisonfriedhof Rendsburg

VO/2024/346-27	Fraktionsantrag öffentlich
öffentlich	Datum: 21.03.2025
<i>FD 1.3 Gremien und Recht</i>	Ansprechpartner/in:
	Bearbeiter/in: Christiane Ostermeyer

<i>Datum</i>	<i>Gremium (Zuständigkeit)</i>	<i>Ö / N</i>
03.04.2025	Hauptausschuss (Entscheidung)	Ö

Begründung der Nichtöffentlichkeit

Beschlussvorschlag

Der Hauptausschuss beschließt, aus den Mitteln des Jahresüberschusses 2023 der FördeSparkasse 15.000€ an den Freundeskreis Garnisonfriedhof in Rendsburg, für erforderliche Arbeiten laut Antrag zu bewilligen.

Sachverhalt

Der Sachverhalt ergibt sich aus dem beigefügten Antrag der CDU-Fraktion vom 21.03.2025.

Der Antrag wurde entsprechend der Vergaberichtlinie der Stiftergemeinschaft der Förde Sparkasse geprüft und entspricht der Vergaberichtlinie.

Relevanz für den Klimaschutz

Finanzielle Auswirkungen

15.000 € aus dem Jahresüberschuss 2023 der FördeSparkasse

Anlage/n:

1	2025-03-21 CDU Antrag Jahresüberschuss FöSPK Freundeskreis Garnisonfriedhof
2	2025-03-21 zu CDU Antrag Angebot Restaurierung Grabsteine Garnisonfriedhof Rendsburg
3	2025-03-21 zu CDU Antrag Kostenvoranschlag Schmied Lange

	Garnisonfriedhof
--	------------------



CDU-Kreistagsfraktion
Kreishaus, Kaiserstraße 8-10
24768 Rendsburg

An den Vorsitzenden des
Hauptausschusses
Hans Neve
Kaiserstraße 8
24768 Rendsburg

Groß Wittensee, den 21.03.2025

**Antrag zum Jahresüberschuss 2023 der Förde Sparkasse
zur Sitzung des Hauptausschusses am 03.04.2025**

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, lieber Hans,

im Jahr 2021 bildete sich – nachdem viele Grabstätten zugewachsen und kaum noch wahrnehmbar waren - der „Freundeskreis Garnisonfriedhof“. Der Freundeskreis pflegt und erhält ehrenamtlich die historischen Grabstätten und das Gelände mit wunderschönem altem Baumbestand. Der bereits 1805 angelegte Garnisonfriedhof ist im Jahr 1970 unter Denkmalschutz gestellt worden. Ein Flyer zum Garnisonfriedhof ist diesem Antrag als Anlage beigelegt.

Eine Gruppe von ca. 10 Menschen arbeitet jede Woche auf dem Gelände, schneidet überwucherte Grabsteine und zugewachsene Denkmale frei, legt neue Bepflanzungen und Beet- und Wegeinfassungen an und lädt zu Führungen auf dem Friedhof ein.

Doch der ehrenamtliche Einsatz hat Grenzen: Manche der erforderlichen Arbeiten benötigen Fachwissen, besondere Materialien oder Maschinen, wie z.B. die Erneuerung von Schriften, die Wiederherstellung von Keramik-Medaillons oder das Erstellen größerer Fundamente. Hier ist zunächst der Rat der Denkmalpflege gefragt, danach die praktische Arbeit von Restauratoren und fachkundigen Handwerkern. Der Freundeskreis hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Garnisonfriedhof, das steinerne Geschichtsbuch der Stadt, zu erhalten.

Die Kirchengemeinde Rendsburg als Eigentümerin der Flächen, unterstützt den Freundeskreis bei seiner Arbeit, ist jedoch nicht in der Lage, die immensen Gesamtkosten zur Erhaltung dieses Kulturgutes zu übernehmen.

Es wird daher beantragt,

aus den Jahresüberschussmitteln der Förde Sparkasse dem Freundeskreis Garnisonfriedhof, vertreten durch die Initiatorin Dr. Regina-Maria Becker, einen Betrag in Höhe von 15.000,00 € für die erforderlichen Arbeiten zu bewilligen.

Mit freundlichen Grüßen

Karola Blunck



silligmann restaurierung, Langeloher Weg 1, 22946 Brunsbek

Freundeskreis Garnisonfriedhof Rendsburg
Z.Hd. Dr. Regina-Maria Becker
Pastor-Schröder-Straße 84
24768 Rendsburg

Brunsbek, 27.09.2022

Garnisonfriedhof Rendsburg
Angebot über die Restaurierung ausgewählter Gedenkstätten und Ehrengräber

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachfolgend biete ich die Restaurierung der im Juni 2022 besichtigten 15 Gedenkstätten und Ehrengräber aus Naturstein an. Bei der Bearbeitung liegt der Schwerpunkt auf der Erhaltung der gealterten Objekte, gleichzeitig soll die Lesbarkeit der Gestaltung und Inschriften verbessert werden.

Ggf. können nach einer Reinigung weitere Schäden sichtbar werden. Vorab nicht erkennbare Schäden oder erforderliche Zusatzarbeiten sind im vorliegenden Angebot nicht enthalten und müssen ggf. nachkalkuliert werden.

Die Arbeiten erfolgen durch die Auftragnehmerin und fachlich geeignete Mitarbeiter. Das Angebot bleibt in dieser Form sechs Monate Gültigkeit ab Erstellungsdatum. Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Ich würde mich über Ihren Auftrag freuen und verbleibe

mit freundlichen Grüßen



1. Voraussetzungen vor Ort und Zeitrahmen

Die Objekte werden in situ bearbeitet und müssen für die Bearbeiter frei zugänglich. Auftraggeberseits ist vor Ort eine kostenfreie Nutzung von Wasser und bei Bedarf Strom zur Verfügung zu stellen. Bei der Bearbeitung sind Veränderungen und Schäden an der Grünanlage unvermeidbar, durch umsichtiges Handeln wird das Ausmaß aber auf ein Minimum reduziert.

Für die Klebung des gebrochenen Grabsteins 7 ist eine externe und kostenfreie Zuarbeit zur Bewegung der Einzelteile erforderlich. Dies kann z.B. über einen Radlader mit Hebegurten erfolgen.

Für die Ausführung sind geeignete Witterungsverhältnisse (überwiegend trocken, Temperaturen konstant über 5°C) notwendig. Abhängig vom Arbeitsaufwand sind 2 oder 3 Personen vor Ort. Aufgrund der Entfernung sind Übernachtungen in der näheren Umgebung eingeplant. Um einen möglichst reibungslosen Ablauf der Arbeiten sicherzustellen, sind eine rechtzeitige Terminabsprache, Abstimmung des Arbeitsumfanges und ausreichende Vorlaufzeit erforderlich.

2. Kostenschätzung

Die veranschlagten Kosten basieren auf dem geschätzten Arbeits-, Geräte- und Materialaufwand. Auf Wunsch können alle Arbeiten auch alternativ im Stundennachweis abgerechnet werden. Arbeiten auf Nachweis werden in Viertelstunden-Einheiten aufgeschlüsselt nach Qualifikation abgerechnet:

Restaurator Diplom / M.A.	68,00 €
Restaurator in Ausbildung	32,00 €
Mittellohn	56,00 € (für 2 Rest. M.A. und 1 Rest. in Ausbildung)

Um folgende Objekte und Maßnahmen handelt es sich:

1. Grabmal Leo Hold: Reinigung, Anböschung, Ergänzung (ohne Reprofilierung), Fugenausbesserung
2. Grabstein Carl Lange: Neuversatz Platte, Reinigung, Fugenausbesserung
3. Grabstein August Schwibbe: Rissverschluss, Schalensicherung, Reinigung
4. Grabstein 4: Reinigung, Transkription der Inschrift, Rissverschluss, Fugenausbesserung, schattierende Ausmalung der Inschrift
5. Grabstele Ritter: Reinigung Schriftfeld, Ergänzung, Ausbesserung der Ausmalung
6. Kissenstein 6: Reinigung, Auftrag einer Tünche
7. Grabstein 7: Reinigung, Klebung mit Armierung, Ergänzung, Ausmalung der Inschrift, Achtung: Zuarbeit erforderlich
8. Grabplatte 8: Reinigung, Neuversatz der Platte, Transkription der Inschrift, Verfugung, Auftrag einer Tünche
9. Grabstein Belgardt: Reinigung, Transkription der Inschrift, Rissverfüllung, Fugenausbesserung, Auftrag einer Tünche
10. Grabstein 10: Reinigung, Transkription der Inschrift, Rissverfüllung, Auftrag einer Tünche
11. Grabstein 11: Reinigung, Ausmalung der Inschrift, Auftrag einer Tünche
12. Grabstein Emma Glannt: Reinigung, Ausmalung der Inschrift, Auftrag einer Tünche
13. Grabplatte Thalbitzer: Reinigung der Platte, Rissverfüllung, Ausmalung der Inschrift, Fugenausbesserung
14. Grabstele Tegeler: Reinigung, Anböschung, Ergänzung
15. Grabstein Lesser: Reinigung, Rissverfüllung, Fugenausbesserung, Ausbesserung der Ausmalung

Garnisonfriedhof Rendsburg

Angebot über die Restaurierung ausgewählter Gedenkstätten und Ehrengräber

silligmann restaurierung



Pos.	Bezeichnung lang	Anzahl Plan	Ein- heit	EP	GP
1	Allgemeine Positionen	Teilsumme			1.260,00 €
1.1	Vorbereitung pro Einsatz	1,00	Stk	290,00 €	290,00 €
1.2	Anfahrt Brunsbek-Rendsburg Garnisonfriedhof	1,00	Stk	200,00 €	200,00 €
1.3	Übernachtung und Verpflegung für 2 Pers.	1,00	Stk	220,00 €	220,00 €
1.4	digitale Dokumentation in Wort und Bild pro Eins.	1,00	Stk	550,00 €	550,00 €
2	15 Gedenkstätten und Ehrengräber	Teilsumme			8.732,60 €
2.1	Grabmal Leo Hold	1,00	Stk	1.058,00 €	1.058,00 €
2.2	Grabstein Carl Lange	1,00	Stk	345,00 €	345,00 €
2.3	Grabstein August Schwibbe	1,00	Stk	356,00 €	356,00 €
2.4	Grabstein 4	1,00	Stk	742,90 €	742,90 €
2.5	Grabstele Ritter	1,00	Stk	393,30 €	393,30 €
2.6	Kissenstein 6	1,00	Stk	216,20 €	216,20 €
2.7	Grabstein 7	1,00	Stk	1.140,80 €	1.140,80 €
2.8	Grabplatte 8	1,00	Stk	538,20 €	538,20 €
2.9	Grabstein Belgardt	1,00	Stk	473,80 €	473,80 €
2.10	Grabstein 10	1,00	Stk	614,10 €	614,10 €
2.11	Grabstein 11	1,00	Stk	667,00 €	667,00 €
2.12	Grabstein Emma Glannt	1,00	Stk	667,00 €	667,00 €
2.13	Grabplatte Thalbitzer	1,00	Stk	485,30 €	485,30 €
2.14	Grabstele Tegeler	1,00	Stk	678,50 €	678,50 €
2.15	Grabstein Lesser	1,00	Stk	356,50 €	356,50 €
Gesamt (netto)					9.992,60 €
USt 19 %					1.898,59 €
Gesamt (brutto)					11.891,19 €

Danke Herr Scheel, für die genaue Protokollierung meiner Aussagen. Ich denke, dass sie als Handlungsempfehlungen für Reparaturmaßnahmen in Eigenleistung geeignet sind. Sinnvoll wäre es sicherlich, wenn ich die Arbeiten durch Anleitung am Anfang begleiten und absichern würde.

Als Musterstück für eine Grundinstandsetzung schlage ich das Grabkreuz v. Bonnivet vor.

Garnisonsfriedhof Rendsburg

Begehung am 09.05.2023 durch Herrn Schmiedemeister Lange aus Bredeneek und J. W. Scheel vom Freundeskreis Garnisonsfriedhof.

Mit der Begehung sollte festgestellt werden, ob und in welchem Umfang ein Restaurierungs- und/oder Konservierungsbedarf bei den eisernen Denkmalen und Grabkreuzen besteht.

Auf der Grundlage der Ergebnisse wird Herr Lange eine Kostenschätzung des erforderlichen Sanierungsaufwandes abgeben. Einschränkend ist zu sagen, daß es sich vorerst nur um einen groben Kostenrahmen handeln kann. Wegen der teilweise sehr dicken Schutzanstriche bei einzelnen Denkmalen und wegen der aufwendigen Konstruktionen bei anderen ist eine genaue Schadensfeststellung erst nach intensiverer Untersuchung, erforderlichenfalls nach Zerlegung in der Werkstatt, möglich.

Im Folgenden werden die Befunde der Begehung und die voraussichtlich erforderlichen Sanierungsmaßnahmen aufgelistet.

Krieger von 1870/71 (Text als Angebot überarbeitet)

Die Plakette auf dem Stein besteht vermutlich aus Zinkguss. Sie weist besonders an den Rändern und an den Befestigungspunkten starke Korrosionsschäden auf und ist nur noch locker am Stein befestigt. Die Plakette muss abgenommen und gründlich gereinigt werden. Anschließend ist das Metall mit einer Zinkschutzbeschichtung zu konservieren und die Löcher und Ausbrüche sind aufzufüllen und sauber beizuarbeiten. Dauerhafter Endanstrich schwarz und Vorbereitung für die Vergoldung der erhabenen Schrift und Ornamentflächen. durch zweifaches gelb grundieren. Dann Ölvergoldung und Wiederaufbau.

Kosten: 1.400,- + 19% Mwst.

Grabkreuz v. Bonnivet (Text als Angebot überarbeitet)

Hier schlage ich eine komplette Probesanierung durchzuführen.

Ausbau von Kreuz mit Sockel.

Abtransport in die Werkstatt und vorsichtiges Auslösen des Kreuzes aus dem Granitsockel.

An dem Grabkreuz ist eine Porzellanplakette mit eisernen Schrauben befestigt, die stark verrostet sind. Durch den Rostdruck droht die Plakette zu platzen.

In der Werkstatt wird die Tafel abgenommen und gereinigt werden.

Vorsichtiges Reinigen des Kreuzes mit Niederdruckstrahlen mit feinem Sand.

Bei der Kreuzesbeschriftung handelt es sich vermutlich um aufgesetzte Bronzestaben, deren Verbindung mit den Eisen ggf. geprüft und nachgearbeitet werden muss.

Dünne Flammspritzverzinkung.

Beschichtung und Vergoldung wie oben beschrieben.

Einsetzen des Kreuzes in den Sockel und Anbau der Tafel, wohl mit Bronzeschrauben.
Bei der Neufundamentierung wird der Stein so gesetzt, dass die Sockelflächen ca. 8 cm sichtbar bleiben und so das Kreuz wieder eine optische Basis wieder erhält.
Kosten Kreuz Bonnivet: 3.800,- + 19% MwSt.

Denkmal v. Jess

Derzeit kein Sanierungsbedarf zu erkennen.

Major v. Thalbitzer

Derzeit kein Sanierungsbedarf zu erkennen.

Rittmeister Schroeder (Text als Angebot überarbeitet)

Bei diesem Denkmal besteht akuter Handlungsbedarf:

Im Sockel des Denkmals sind zwei Stützstangen angebracht, welche die Last des Grabkreuzes auf ein Eisenkreuz im Fuß des Denkmals übertragen sollen. Beide Stützstangen sind fast vollständig weggerostet und damit funktionslos.

Die im Sockel angebrachten Ziergitter sind sämtlich stark verzogen und entweder durch die Auflast des Kreuzes oder durch Rostdruck aus ihren Halterungen gedrückt worden.

Für den Erhalt des Denkmals muss es vollständig zerlegt werden, um das gesamte Schadensausmaß feststellen zu können. Zerstörte Teile müssen ersetzt oder repariert werden. Anschließend sollte das Metall flammverzinkt und mit einer Epoxydharzbeschichtung überzogen werden, auf die dann ein Polyurethananstrich aufgebracht wird. Endbehandlung der Tafel wie oben beschrieben.

Zusammenfügung der instandgesetzten Einzelteile und Wiederaufbau der Anlage.

Kosten: geschätzt 16.000 + 19% MwSt.

Jourdan

Die Fußbereiche der eisernen Gitterpfosten stehen in unmittelbarem Kontakt mit dem Boden und sind damit stark rostgefährdet.

Um das Ziergitter der Grabstätte langfristig zu schützen ist es entweder erforderlich, die Sockelsteine anzuheben, auf denen die Pfosten ruhen, oder aber die Geländeoberfläche um das Grabmal herum so anzugleichen, dass die Oberkante der Steinsockel frei liegen.

v. Brackel

Am Unterrand des Querbalkens verläuft ein Riss, der repariert wurde, aber noch sichtbar ist.

Es besteht kein unmittelbarer Sanierungsbedarf, die Schadensstelle sollte aber beobachtet werden.

Denkmal v. Gerstenberg (Text als Angebot überarbeitet)

Bei diesem Denkmal haben sich die Granitsteine des Fundaments verschoben. Dadurch wurden die Pfosten des Schmuckgitters, die in vier Sockelsteine eingelassen sind, auseinandergedrückt und die Gitterfelder sind aus ihrer Verbindung mit den Pfosten gerissen.

Für eine Reparatur müssen die Sockelsteine gerichtet und um zukünftige Schäden zu verhindern auch neu fundamentiert werden.

Alle vier Eisenpfosten müssen aus den Sockelsteinen, in welche sie eingelassen sind, gezogen werden, weil an diesen Stellen starke Rostschäden erkennbar sind und ein Sockelstein bereits durch den Rostdruck gesprengt wurde. Nach gründlicher Reinigung und dem Ansetzen neuer Steckfüße werden die Gitter flammsspritzverzinkt und endbehandelt wie oben beschrieben. Pfosten und Gitter werden wieder zusammengefügt und mit weichen Stiften gesichert. Die dauerhafte Verankerung in den Sockelsteinen erfolgt mit Epoxidharz-Ankermasse, die auch zuverlässig gegen das Eindringen von Wasser abgedichtet.

Kosten Instandsetzung Gitter und Pfosten ohne Steinarbeiten: 4.200,- + 19% Mwst.

Das Denkmal selbst ist aus einzelnen Bauteilen zusammengesetzt. An den dadurch bedingten Ritzen und Spalten besteht eine erhöhte Gefahr für Rostschäden. Als lebensverlängernde Maßnahmen müssen diese Stellen gegen das Eindringen von Wasser abgedichtet werden.

Hier sehe ich noch weiteren Klärungsbedarf.

Laboratoriumsdenkmal

Kein erkennbarer Sanierungsbedarf.

Tscholl

Auf dem Kranz sind nur noch die Befestigungsstifte der ehemals angebrachten Lorbeerblätter vorhanden. Erneuerung?

Restliche Grabkreuze

Bei allen Kreuzen sollten die Sockelsteine freigelegt werden, um den direkten Bodenkontakt mit dem Gusseisen zu unterbinden. An der Übergangsstelle zwischen Sockel und Kreuzfuß liegt eine bevorzugte Angriffsstelle für Rost, der durch Bodenkontakt und dadurch bedingte dauernde Befeuchtung gefördert wird. Dieser Bereich muss auf vorhandene Schäden geprüft werden, starker Rostdruck kann zur Sprengung der Sockelsteine führen.

Die Oberkante der Sockelsteine sollte dauerhaft von Boden freigehalten werden, soweit möglich sollten die Steine höher gesetzt werden.

Bei einer Erneuerung der Schutzanstriche – nach gründlicher Reinigung und der Beseitigung lockerer Anstrichreste mit der Drahtbürste – sollte geprüft werden, ob die Beschriftung aus aufgesetzten (nicht angegossenen) Buchstaben besteht. Ist dies der Fall, sollten die Ansatzflächen auf Rostschäden geprüft werden, die längerfristig zum Abplatzen der Buchstaben führen.

Mit freundlichen Grüßen

Bräunlich, der 29.7.2023

